Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty malarskie zewnętrzne**			
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Osłony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		2.30*1.70*36+2.30*0.80*5+1.45*0.80+2.30*0.80*3+0.85*2.50*2+0.90*0.90+ 1.50*1.80+2.40*2.70+5.41*2.98	m2	187.002	
				RAZEM	**187.002**
2 d.1	KNNR-W 3 1002-06 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - mycie elewacji z zabrudzeń	m2		
		37.00*6.53+(14.35-1.46+37.00)*6.92+14.35*6.92+0.5*(2.00+0.50)*4.55+0.40* (1.63*2+1.46)-187.002	m2	506.724	
				RAZEM	**506.724**
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi	m2		
		37.00*6.53+(14.35-1.46+37.00)*6.92+14.35*6.92+0.5*(2.00+0.50)*4.55+0.40* (1.63*2+1.46)-187.002	m2	506.724	
				RAZEM	**506.724**
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi elewacji - tynki gładkie kolor zieleń ciemna	m2		
		0.40*(14.35*2+37.00+1.63*2+1.46)	m2	28.168	
				RAZEM	**28.168**
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi elewacji - tynki gładkie kolor zieleń średnia	m2		
		2.30*(6.53-1.70-0.80)*4+2.30*(6.53-1.70*2)*7+1.70*0.70*9+3.38*6.53-0.85* 2.55*2-1.46*(6.53-0.50)+2.70*6.53-2.30*1.70-1.80*1.50-0.90*0.90	m2	117.323	
				RAZEM	**117.323**
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi elewacji - tynki gładkie kolor zieleń jasna	m2		
		<ściany> 506.724-28.168-117.323	m2	361.233	
		<ościeża> 0.12*((2.30+1.70*2)*36+(2.30+0.80*2)*5+(2.30+0.85*2)*3+(0.85+ 2.50*2)*2+0.90*3+(2.40*2+2.70))	m2	31.032	
				RAZEM	**392.265**
7 d.1	KNR-W 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6)			
2		**Roboty malarskie wewnętrzne R*1.1 -Czynny zakład; S*1.1 -Czynny zakład**			
9 d.2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Osłony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		2.30*1.70*25+2.30*0.80*4+1.20*0.60*2*7+5.41*2.98+0.85*2.55*2+0.90*2.00* (36*2+3)	m2	270.647	
				RAZEM	**270.647**
10 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		<pom. 1.1> 4.80*5.41+23.55*3.45+6.08*1.91+2.19*2.78+2.71*4.00+1.55*1.40	m2	137.927	
		<pom. 1.2> 2.65*5.53-1.35*1.20	m2	13.035	
		<pom. 1.3> 4.50*2.82	m2	12.690	
		<pom. 1.6> 4.63*2.76-(2.62*1.40-0.50*0.42*0.42)	m2	9.199	
		<pom. 1.7> 2.50*1.28-0.5*0.30*0.30	m2	3.155	
		<pom. 1.8> 4.63*2.85-0.40*0.90	m2	12.836	
		<pom. 1.9> 1.82*2.44-0.30*1.30	m2	4.051	
		<pom. 1.10> 2.56*1.16	m2	2.970	
		<pom. 1.11> 2.56*1.11	m2	2.842	
		<pom. 1.12> 2.02*5.77	m2	11.655	
		<pom. 1.13> 4.63*3.27	m2	15.140	
		<pom. 1.14> 4.63*5.44-1.32*3.24	m2	20.910	
		<pom. 1.15> 4.63*2.77	m2	12.825	
		<pom. 1.17> 4.63*8.56-1.79*2.81-0.30*1.00	m2	34.303	
		<pom. 1.18> 1.63*2.46+0.70*0.25	m2	4.185	
		<pom. 1.20> 4.63*2.81-1.71*2.33	m2	9.026	
		<pom. 1.21> 1.42*2.16	m2	3.067	
		<pom. 1.22> 4.53*2.90-0.35*0.95	m2	12.805	
		<pom. 1.23> 4.53*3.07	m2	13.907	
		<pom. 2.1> 33.02*3.38	m2	111.608	
		<pom. 2.2> 1.64*2.44-0.30*1.20	m2	3.642	
		<pom. 2.3> 4.78*2.80-2.58*1.78	m2	8.792	
		<pom. 2.5> 4.78*2.86-0.35*1.20	m2	13.251	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 2.6> 4.78*2.90-0.30*1.20	m2	13.502	
		<pom. 2.7> 4.78*2.81	m2	13.432	
		<pom. 2.17> 4.72*2.82-0.20*0.85	m2	13.140	
		<pom. 2.18> 4.72*2.76-0.2*0.85	m2	12.857	
		<pom. 2.21> 3.50*2.62	m2	9.170	
		<pom. 2.22> 4.72*3.03	m2	14.302	
		<pom. 2.23> 2.63*3.38	m2	8.889	
		<pom. 2.24, 2.25, 2.26 i 2.27> 4.78*8.77	m2	41.921	
		<pom. 2.28> 4.78*2.66	m2	12.715	
		<klatka schodowa> 2.70*5.08	m2	13.716	
				RAZEM	627.465
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą lateksową	m2		
		<Powierzchnie sufitów>			
		<pom. 1.1> 4.80*5.41+23.55*3.45+6.08*1.91+2.19*2.78+2.71*4.00+1.55*1.40	m2	137.927	
		<pom. 1.2> 2.65*5.53-1.35*1.20	m2	13.035	
		<pom. 1.3> 4.50*2.82	m2	12.690	
		<pom. 1.6> 4.63*2.76-(2.62*1.40-0.50*0.42*0.42)	m2	9.199	
		<pom. 1.7> 2.50*1.28-0.5*0.30*0.30	m2	3.155	
		<pom. 1.8> 4.63*2.85-0.40*0.90	m2	12.836	
		<pom. 1.9> 1.82*2.44-0.30*1.30	m2	4.051	
		<pom. 1.10> 2.56*1.16	m2	2.970	
		<pom. 1.11> 2.56*1.11	m2	2.842	
		<pom. 1.12> 2.02*5.77	m2	11.655	
		<pom. 1.13> 4.63*3.27	m2	15.140	
		<pom. 1.14> 4.63*5.44-1.32*3.24	m2	20.910	
		<pom. 1.15> 4.63*2.77	m2	12.825	
		<pom. 1.17> 4.63*8.56-1.79*2.81-0.30*1.00	m2	34.303	
		<pom. 1.18> 1.63*2.46+0.70*0.25	m2	4.185	
		<pom. 1.20> 4.63*2.81-1.71*2.33	m2	9.026	
		<pom. 1.21> 1.42*2.16	m2	3.067	
		<pom. 1.22> 4.53*2.90-0.35*0.95	m2	12.805	
		<pom. 1.23> 4.53*3.07	m2	13.907	
		<pom. 2.1> 33.02*3.38+2.70*5.08	m2	125.324	
		<pom. 2.2> 1.64*2.44-0.30*1.20	m2	3.642	
		<pom. 2.3> 4.78*2.80-2.58*1.78	m2	8.792	
		<pom. 2.5> 4.78*2.86-0.35*1.20	m2	13.251	
		<pom. 2.6> 4.78*2.90-0.30*1.20	m2	13.502	
		<pom. 2.7> 4.78*2.81	m2	13.432	
		<pom. 2.17> 4.72*2.82-0.20*0.85	m2	13.140	
		<pom. 2.18> 4.72*2.76-0.2*0.85	m2	12.857	
		<pom. 2.21> 3.50*2.62	m2	9.170	
		<pom. 2.22> 4.72*3.03	m2	14.302	
		<pom. 2.23> 2.63*3.38	m2	8.889	
		<pom. 2.24, 2.25, 2.26 i 2.27 - sufit podwieszony> 0	m2	0.000	
		<pom. 2.28> 4.78*2.66	m2	12.715	
		<klatka schodowa> 2.70*5.08	m2	13.716	
		<Powierzchnie ścian>			
		<pom. 1.1> 1.38*(2.00+0.80+0.40+16.08+3.45+11.99+2.61+5.00+6.08+1.91+1.45+1.72*2+1.40+0.17*2+6.34)+(0.30*2+0.35)*5.41+2.98*2.78-2.30*1.70-0.40*0.90*17	m2	90.734	
		<pom. 1.2> (2.65+5.53*2)*0.98+0.43*2.65	m2	14.575	
		<pom. 1.3> 2*(4.50+2.82)*2.98-1.77*(1.02+0.10)-0.90*2.00-2.30*1.70	m2	35.935	
		<pom. 1.6> (4.63+2.85+2.11+0.90+0.70+2.10+1.36)*1.98-0.90*2.00*2-2.30*1.70	m2	21.497	
		<pom. 1.7> (2.50+1.28+0.90+0.60+2.10)*0.98	m2	7.232	
		<pom. 1.8> 2*(4.63+2.85)*2.98-1.70*1.32-0.90*2.00-2.30*1.70	m2	36.627	
		<pom. 1.9> 2*(1.82+2.44)*0.98-0.60*1.20*1.3	m2	7.414	
		<pom. 1.10> 2*(2.56+1.16)*0.98	m2	7.291	
		<pom. 1.11> 2*(2.56+1.11)*0.98-0.60*1.20*1.7	m2	5.969	
		<pom. 1.12> 2*(2.02+5.77)*2.98-(0.62+1.02)*1.77-2.30*1.70*2-0.60*1.20*3	m2	33.546	
		<pom. 1.13> 2*(4.63+3.27)*2.98-0.90*2.00*2-2.30*1.70	m2	39.574	
		<pom. 1.14> (4.63*2+5.44)*0.98+0.43*5.44	m2	16.745	
		<pom. 1.15> 2*(4.63+2.77)*2.98-(1.19+0.77)*1.75-0.90*2.00*2-2.30*1.70	m2	33.164	
		<pom. 1.17> 2*(4.63+8.56)+2.10*(0.60+1.10+0.85)-1.75*(0.60*2+1.75)-2.30*0.80*2-2.30*1.70-2.00*0.90-0.60*1.20	m2	16.463	
		<pom. 1.18> 2*(1.63*2+1.05+1.54)*0.98-0.60*1.20	m2	10.746	
		<pom. 1.20> 2*(4.63+2.81)*2.98-1.75*(1.63+0.25+0.10)-2.30*1.70-0.90*2.00-0.60*1.20	m2	34.447	
		<pom. 1.21> 2*(1.42+2.16)*2-0.90*2.00-0.60*1.20	m2	11.800	
		<pom. 1.22> 2*(4.53+2.90)*2.98-2.30*1.70-0.90*2.00	m2	38.573	
		<pom. 1.23> (4.53+3.07+2.00+0.50+0.15+0.25+0.10)*2.98+3.07*0.35+(0.20*2+0.20)*2.00-1.60*(1.00+0.50+0.15+0.25+0.10)-2.30*1.70	m2	26.753	
		<pom. 2.1> (33.02+3.38*2+30.50)*1.35-0.90*0.40*20-0.40*1.10-0.85*2.55	m2	85.071	
		<pom. 2.2> 2*(1.64+2.44)*0.85-0.60*1.20	m2	6.216	
		<pom. 2.3> 2*(4.78+2.80)*0.95-2.30*0.55-0.60*1.20	m2	12.417	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 2.5> 2*(4.78+2.86)*0.95-2.30*0.55	m2	13.251	
		<pom. 2.6> 2*(4.78+2.90)*2.95-1.75*(1.6+1.24)-0.90*2.00*2-2.30*1.70	m2	32.832	
		<pom. 2.7> 2*(4.78+2.81)*0.95-2.30*0.55	m2	13.156	
		<pom. 2.17> 2*(4.72+2.82)*2.95-1.75*(1.45+0.87)-0.90*2.00-2.30*1.70	m2	34.716	
		<pom. 2.18> 2*(4.72+2.76)*2.95-1.75*(1.35+0.86)-0.90*2.00-2.30*1.70	m2	34.555	
		<pom. 2.21> 2*(3.50+2.62)*2.95-0.90*2.00-2.30*1.70	m2	30.398	
		<pom. 2.22> 2*(4.72+3.03)*2.95-0.90*2.00-2.30*1.70+(2*1.12+1.20)*2.95-0.90*2.00*3	m2	44.763	
		<pom. 2.23 - tylko sufit> 0	m2	0.000	
		<pom. 2.24, 2.25, 2.26 i 2.27> (4.78*2+8.77*2+0.90+2.56+2.68+0.45+0.55+2.27*2+3.20*2+1.30)*2.80-1.10*2.00*3-0.90*2.00-2.30*1.70-2.30*0.80*2	m2	114.154	
		<pom. 2.28> 2*(4.78+2.66)*2.95-1.75*(0.83+1.41)-0.90*2.00-2.30*1.70	m2	34.266	
		<klatka schodowa> (2.70+2*5.08)*6.25-2.30*0.80*3-1.60*(2.70+5.08*2)	m2	54.279	
		<ościeża> 0.12*((2.30+1.70*2)*36+(2.30+0.80*2)*5+(2.30+0.85*2)*3+(0.85+2.50*2)*2+(2.40*2+2.70))	m2	30.708	
				RAZEM	**1629.127**
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - malowanie farbami lateksowymi	m2		
		1629.127	m2	1629.127	
				RAZEM	**1629.127**
13 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		<jak pozycja 10> 627.475	m2	627.475	
				RAZEM	**627.475**